



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ALAGOINHA**  
 Mais trabalho, novas conquistas!

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																
<b>OBRA:</b>		Projeto de Pavimentação no Povoado de Carrapichinho, Alagoíinha-PE. Sem desoneração					<b>DATA :</b>		11/07/2019		<b>BDI :</b>		21,22%			
<b>LOCAL:</b>		Alagoíinha-PE					<b>FORTE</b>		<b>VERSÃO</b>		<b>HORA</b>		<b>MES</b>		<b>DATA REF.</b>	
<b>CLIENTE:</b>		Prefeitura Municipal de Alagoíinha - PE					SINAPI		2019/05 SEM DESONERAÇÃO		115,03%		71,07%		06/2019	
									COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$							
						SEM BDI	BDI	COM BDI								
<b>1</b>		<b>Serviço Preliminar</b>											<b>14.799,10</b>			
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	8,00	334,36	70,95	405,31	3.242,48							
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	104,00	84,28	17,88	102,16	10.624,64							
1.3	00010848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	SINAPI	UN	1,00	768,83	163,15	931,98	931,98							
<b>2</b>		<b>Pavimentação</b>											<b>206.889,25</b>			
2.1	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	SINAPI	M3	387,49	5,73	1,22	6,95	2.693,06							
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	1.937,46	75,09	15,93	91,02	176.347,61							
2.3	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	0,25	589,05	125,00	714,05	178,51							
2.4	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	91,45	19,41	110,86	221,72							
2.5	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	7,00	261,50	55,49	316,99	2.218,93							
2.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	559,67	33,84	7,18	41,02	22.957,66							
2.7	S12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	SINAPI	un	8,00	234,26	49,71	283,97	2.271,76							
									<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>				<b>182.886,99</b>			
									<b>VALOR BDI TOTAL:</b>				<b>38.801,36</b>			
									<b>VALOR TOTAL:</b>				<b>221.688,35</b>			