



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ALAGOÍNHA**  
 Mais trabalho, novas conquistas!

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
OBRA:		CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PROF. JOSÉ PEREIRA DE MELO				DATA : 18/09/2019		BDI : 26,08%							
						FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
						SINAPI		2019/07 COM DESONERAÇÃO		86,01%		47,91%		08/2019	
								COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$						
						SEM BDI	BDI	COM BDI							
<b>1</b>	<b>Serviços Preliminares</b>								<b>3.188,72</b>						
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	8,00	316,14	82,45	398,59	3.188,72						
<b>2</b>	<b>Deposito/Entrada de Energia</b>								<b>3.904,96</b>						
2.1	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016null - DMT = 26,08	SINAPI	UN	2,00	125,67	32,77	158,44	316,88						
2.2	97589	LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 - BDI = 26,08null - DMT = 26,08	SINAPI	UN	2,00	31,07	8,10	39,17	78,34						
2.3	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07/2016 - BDI = 26,08null - DMT = 26,08	SINAPI	M2	4,64	11,83	3,09	14,92	69,23						
2.4	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 - BDI = 26,08null - DMT = 26,08	SINAPI	M2	7,61	36,71	9,57	46,28	352,19						
2.5	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - BDI = 26,08null - DMT = 26,08	SINAPI	UN	1,00	575,30	150,04	725,34	725,34						
2.6	73933/001	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOESnull - DMT = 26,08	SINAPI	M2	1,68	468,98	122,31	591,29	993,37						
2.7	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 - BDI = 26,08null - DMT = 26,08	SINAPI	M2	1,50	3,01	0,79	3,80	5,70						
2.8	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014null - DMT = 26,08	SINAPI	M2	21,01	17,84	4,65	22,49	472,51						
2.9	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	2,00	121,71	31,74	153,45	306,90						
2.10	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	SINAPI	M2	1,68	34,28	8,94	43,22	72,61						
2.11	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	28,12	2,19	0,57	2,76	77,61						
2.12	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	28,12	11,06	2,88	13,94	391,99						
2.13	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	1,68	19,96	5,21	25,17	42,29						
<b>3</b>	<b>Praça</b>								<b>44.544,91</b>						
3.1	84175	JUNTA 5X5CM COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) PARA PISO EM PLACASnull - DMT = 26,08	SINAPI	M	206,00	10,92	2,85	13,77	2.836,62						
3.2	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLOnull - DMT = 26,08	SINAPI	M2	415,66	15,25	3,98	19,23	7.993,14						
3.3	CP-S517316	ESPALDAR, EXECUTADO EM CONCRETO E BARRAS DE FERRO	SINAPI	CJ	1,00	755,49	197,03	952,52	952,52						
3.4	CP-S379147	BARRA PARA FLEXÃO DE BRAÇO	SINAPI	CJ	1,00	2.020,68	526,99	2.547,67	2.547,67						
3.5	CP-S586200	BARRA FLEXÃO EM PÉ	SINAPI	CJ	1,00	1.103,63	287,83	1.391,46	1.391,46						
3.6	CP-S994328	TRÊS RAMPAS ABDOMINAIS INCLINADAS	SINAPI	CJ	1,00	843,44	219,97	1.063,41	1.063,41						
3.7	CP-S582286	BALANÇO INFANTIL	PRÓPRIA	CJ	1,00	1.179,38	307,58	1.486,96	1.486,96						



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ALAGOINHA**  
*Mais trabalho, novas conquistas!*

3.8	CPS-048635	ESCORREGA - BRINQUEDO INFANTIL	SINAPI	CJ	1,00	2.020,61	526,98	2.547,59	2.547,59
3.9	CP-S772461	TREPA-TREPA - BRINQUEDO INFANTIL	PRÓPRIA	CJ	1,00	2.136,24	557,13	2.693,37	2.693,37
3.10	S12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	SINAPI	un	1,00	228,18	59,51	287,69	287,69
3.11	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	5,95	198,84	51,86	250,70	1.491,67
3.12	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	8,00	17,84	4,65	22,49	179,92
3.13	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	189,78	79,71	20,79	100,50	19.072,89
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>								<b>40.955,68</b>	
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>								<b>10.682,91</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>51.638,59</b>	