

PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DIST. DE PERPETUO DO SOCORRO

LOCALIZAÇÃO: DIST. PERPETUO DO SOCORRO, ALAGOINHA-PE

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI: MARÇO/2018



Data base: mar-18

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR SEM DESONERAÇÃO			
						S/BDI	BDI Adotado	C/BDI	PREÇO TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES/ADMINISTRAÇÃO LOCAL						37.148,09
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						8.449,25
1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	8,00	332,25	19,85%	398,20	3.185,60
1.1.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m ²	8,00	457,91	19,85%	548,81	4.390,48
1.1.3	93213	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m ²	1,00	728,55	19,85%	873,17	873,17
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						28.698,84
1.2.1	CPUADM	COMPOSIÇÃO	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	14344,83	19,85%	17.192,29	17.192,29
1.2.2	CPUADM	COMPOSIÇÃO	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,50	6400,52	19,85%	7.671,03	11.506,55
2.0			PRAÇA 01						65.011,23
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						5.445,56
2.1.1	74077/003	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m ²	439,40	5,01	19,85%	6,00	2.636,40
2.1.2	85424	SINAPI	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m ²	117,44	19,96	19,85%	23,92	2.809,16
2.2			DRENAGEM						9.752,50
2.2.1	CPU001	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m ³	5,45	46,77	19,85%	56,05	305,47
2.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	68,84	33,82	19,85%	40,53	2.790,09
2.2.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	18,84	36,91	19,85%	44,24	833,48
2.2.4	CPU002	COMPOSIÇÃO	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, PARA JARDIM	m	100,26	27,08	19,85%	32,46	3.254,44
2.2.5	CPU006	COMPOSIÇÃO	LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:2	m	87,68	24,45	19,85%	29,30	2.569,02
2.3			PAVIMENTAÇÃO						14.813,05

PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DIST. DE PERPETUO DO SOCORRO

LOCALIZAÇÃO: DIST. PERPETUO DO SOCORRO, ALAGOINHA-PE

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI: MARÇO/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Secretaria
das Cidades

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

Data base: mar-18

						VALOR SEM DESONERAÇÃO			
2.3.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m ²	431,60	1,37	19,85%	1,64	707,82
2.3.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	9,22	515,42	19,85%	617,73	5.695,47
2.3.3	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	58,21	57,62	19,85%	69,06	4.019,98
2.3.4	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	69,00	53,08	19,85%	63,62	4.389,78
2.4			ESCALADA						1.234,45
2.4.1	89305	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	m ²	15,21	57,21	19,85%	68,57	1.042,95
2.4.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	0,31	515,42	19,85%	617,73	191,50

PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DIST. DE PERPETUO DO SOCORRO

LOCALIZAÇÃO: DIST. PERPETUO DO SOCORRO, ALAGOINHA-PE

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI: MARÇO/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Secretaria
das Cidades

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

Data base: mar-18

						VALOR SEM DESONERAÇÃO			
2.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						11.391,54
2.5.1	73769/004	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	2,00	1948,69	19,85%	2.335,51	4.671,02
2.5.2	CPU003	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, LED AC, LENTES POLICARBONATO,CORPO EM ALUMÍNIO INJ, 220V, FP0,97, PROT. DPS 10KV, IP65, IK10, TEMP. COR 5700K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 95LM/W, LM79, GAR.5 ANOS, MODELO GL316 G-LIGHT OU SIMILAR, COM SUPORTE.	UNID.	8,00	350,03	19,85%	419,51	3.356,08
2.5.3	83447	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID.	2,00	156,35	19,85%	187,39	374,78
2.5.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	2,00	49,44	19,85%	59,25	118,50
2.5.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	282,00	6,95	19,85%	8,33	2.349,06
2.5.6	CPU005	COMPOSIÇÃO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	48,84	8,92	19,85%	10,69	522,10
2.6			PAISAGISMO						21.117,45
2.6.1	73967/001	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UNID.	5,00	101,36	19,85%	121,48	607,40
2.6.2	85178	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UNID.	21,00	69,73	19,85%	83,57	1.754,97
2.6.3	COT	COTAÇÃO	CARAMACHA DE MADEIRA DE LEI	UNID.	1,00	5200,00	19,85%	6.232,20	6.232,20
2.6.4	85180	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	111,08	11,17	19,85%	13,39	1.487,36
2.6.5	CPU004	COMPOSIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE BANCO EM ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO, CONFORME DETALHE DO PROJETO.	m	30,39	302,99	19,85%	363,13	11.035,52
2.7			LIMPEZA DA OBRA						1.256,68
2.7.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	439,40	2,39	19,85%	2,86	1.256,68
3.0			PRAÇA 02						63.624,06
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						5.443,44
3.1.1	74077/003	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	428,84	5,01	19,85%	6,00	2.573,04
3.1.2	85424	SINAPI	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m²	120,00	19,96	19,85%	23,92	2.870,40
3.2			DRENAGEM						9.839,72
3.2.1	CPU001	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m³	5,48	46,77	19,85%	56,05	307,15

PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DIST. DE PERPETUO DO SOCORRO

LOCALIZAÇÃO: DIST. PERPETUO DO SOCORRO, ALAGOINHA-PE

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI: MARÇO/2018



Data base: mar-18

						VALOR SEM DESONERAÇÃO			
3.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	68,40	33,82	19,85%	40,53	2.772,25
3.2.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	18,96	36,91	19,85%	44,24	838,79
3.2.4	CPU002	COMPOSIÇÃO	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, PARA JARDIM	m	103,57	27,08	19,85%	32,46	3.361,88
3.2.5	CPU006	COMPOSIÇÃO	LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:2	m	87,36	24,45	19,85%	29,30	2.559,65
3.3			PAVIMENTAÇÃO						14.414,67
3.3.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m ²	411,18	1,37	19,85%	1,64	674,34
3.3.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	9,16	515,42	19,85%	617,73	5.658,41
3.3.3	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	88,93	57,62	19,85%	69,06	6.141,51

PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DIST. DE PERPETUO DO SOCORRO

LOCALIZAÇÃO: DIST. PERPETUO DO SOCORRO, ALAGOINHA-PE

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI: MARÇO/2018



Data base: mar-18

						VALOR SEM DESONERAÇÃO			
4.1.1	74077/003	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m ²	186,69	5,01	19,85%	6,00	1.120,14
4.1.2	85424	SINAPI	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m ²	65,03	19,96	19,85%	23,92	1.555,52
4.2			DRENAGEM						3.524,45
4.2.1	CPU001	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m ³	2,44	46,77	19,85%	56,05	136,76
4.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	22,80	33,82	19,85%	40,53	924,08
4.2.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	25,12	36,91	19,85%	44,24	1.111,31
4.2.4	CPU002	COMPOSIÇÃO	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, PARA JARDIM	M	21,08	27,08	19,85%	32,46	684,26
4.2.5	CPU006	COMPOSIÇÃO	LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:2	m	22,80	24,45	19,85%	29,30	668,04
4.3			PAVIMENTAÇÃO						9.050,47
4.3.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m ²	172,95	1,37	19,85%	1,64	283,64
4.3.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	0,27	515,42	19,85%	617,73	166,79
4.3.3	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	124,53	57,62	19,85%	69,06	8.600,04
4.4			PAISAGISMO						9.531,97
4.4.1	85180	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m ²	30,63	11,17	19,85%	13,39	410,14
4.4.2	CPU004	COMPOSIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE BANCO EM ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO, CONFORME DETALHE DO PROJETO.	m	25,12	302,99	19,85%	363,13	9.121,83
4.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						14.678,17
4.5.1	73769/004	SINAPI	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	4,00	1948,69	19,85%	2.335,51	9.342,04

PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DIST. DE PERPETUO DO SOCORRO

LOCALIZAÇÃO: DIST. PERPETUO DO SOCORRO, ALAGOINHA-PE

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI: MARÇO/2018



Data base: mar-18

							VALOR SEM DESONERAÇÃO			
4.5.2	CPU003	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, LED AC, LENTES POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, 220V, FP0,97, PROT. DPS 10KV, IP65, IK10, TEMP. COR 5700K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 95LM/W, LM79, GAR.5 ANOS, MODELO GL316 G-LIGHT OU SIMILAR, COM SUPORTE.	UNID.	4,00	350,03	19,85%	419,51	1.678,04	
4.5.3	83447	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID.	4,00	156,35	19,85%	187,39	749,56	
4.5.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	4,00	49,44	19,85%	59,25	237,00	
4.5.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	154,12	6,95	19,85%	8,33	1.283,82	
4.5.6	CPU005	COMPOSIÇÃO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	23,06	8,92	19,85%	10,69	246,51	
4.5.7	CPU008	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	4,00	238,05	19,85%	285,30	1.141,20	
4.5			LIMPEZA DA OBRA						533,93	
4.5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	186,69	2,39	19,85%	2,86	533,93	
5.0			PRAÇA 04						79.051,10	
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						7.341,05	
5.1.1	74077/003	SINAPI	LOCALIZACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	592,02	5,01	19,85%	6,00	3.552,12	
5.1.2	85424	SINAPI	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m²	158,40	19,96	19,85%	23,92	3.788,93	
5.2			DRENAGEM						13.018,17	
5.2.1	CPU001	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m³	7,34	46,77	19,85%	56,05	411,41	
5.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	92,11	33,82	19,85%	40,53	3.733,22	
5.2.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	30,71	36,91	19,85%	44,24	1.358,61	
5.2.4	CPU002	COMPOSIÇÃO	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, PARA JARDIM	m	120,65	27,08	19,85%	32,46	3.916,30	
5.2.5	CPU006	COMPOSIÇÃO	LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:2	m	122,82	24,45	19,85%	29,30	3.598,63	

PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DIST. DE PERPETUO DO SOCORRO

LOCALIZAÇÃO: DIST. PERPETUO DO SOCORRO, ALAGOINHA-PE

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI: MARÇO/2018



Data base: mar-18

						VALOR SEM DESONERAÇÃO			
5.3			PAVIMENTAÇÃO						25.688,67
5.3.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m ²	459,36	1,37	19,85%	1,64	753,35
5.3.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	14,44	515,42	19,85%	617,73	8.920,02
5.3.3	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	191,02	57,62	19,85%	69,06	13.191,84
5.3.4	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	44,38	53,08	19,85%	63,62	2.823,46
5.4			PALCO						5.633,77
5.4.1	CPU001	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m ³	3,48	46,77	19,85%	56,05	195,05
5.4.2	89305	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² , COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	m ²	20,72	57,21	19,85%	68,57	1.420,77
5.4.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	m ²	6,22	19,27	19,85%	23,10	143,68
5.4.4	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	24,86	5,06	19,85%	6,06	150,65
5.4.5	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m ²	12,44	29,25	19,85%	35,06	436,15
5.4.6	88493	SINAPI	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	12,44	7,20	19,85%	8,63	107,36
5.4.7	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	12,44	1,92	19,85%	2,30	28,61
5.4.8	79482	SINAPI	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	m ³	22,56	69,70	19,85%	83,54	1.884,66
5.4.9	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	2,05	515,42	19,85%	617,73	1.266,84
5.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						15.925,29
5.5.1	73769/004	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	4,00	1948,69	19,85%	2.335,51	9.342,04

PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DIST. DE PERPETUO DO SOCORRO

LOCALIZAÇÃO: DIST. PERPETUO DO SOCORRO, ALAGOINHA-PE

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI: MARÇO/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Data base: mar-18

							VALOR SEM DESONERAÇÃO			
5.5.2	CPU003	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, LED AC, LENTES POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, 220V, FP0,97, PROT. DPS 10KV, IP65, IK10, TEMP. COR 5700K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 95LM/W, LM79, GAR.5 ANOS, MODELO GL316 G-LIGHT OU SIMILAR, COM SUPORTE.	UNID.	8,00	350,03	19,85%	419,51	3.356,08	
5.5.3	83447	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID.	4,00	156,35	19,85%	187,39	749,56	
5.5.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	4,00	49,44	19,85%	59,25	237,00	
5.5.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	206,06	6,95	19,85%	8,33	1.716,48	
5.5.6	CPU005	COMPOSIÇÃO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	49,03	8,92	19,85%	10,69	524,13	
5.6			PAISAGISMO						9.750,97	
5.6.1	85178	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UNID.	21,00	69,73	19,85%	83,57	1.754,97	
5.6.2	85180	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	61,01	11,17	19,85%	13,39	816,92	
5.6.3	CPU004	COMPOSIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE BANCO EM ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO, CONFORME DETALHE DO PROJETO.	m	19,77	302,99	19,85%	363,13	7.179,08	
5.7			LIMPEZA DA OBRA						1.693,18	
5.7.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	592,02	2,39	19,85%	2,86	1.693,18	
6.0			PRAÇA 05						36.994,52	
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						4.573,56	
6.1.1	74077/003	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	158,48	5,01	19,85%	6,00	950,88	
6.1.2	85424	SINAPI	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m²	151,45	19,96	19,85%	23,92	3.622,68	
6.2			DRENAGEM						8.685,96	
6.2.1	CPU001	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m³	5,38	46,77	19,85%	56,05	301,69	
6.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	111,01	33,82	19,85%	40,53	4.499,24	
6.2.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	8,60	36,91	19,85%	44,24	380,46	

PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DIST. DE PERPETUO DO SOCORRO

LOCALIZAÇÃO: DIST. PERPETUO DO SOCORRO, ALAGOINHA-PE

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI: MARÇO/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Secretaria
das Cidades

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

Data base: mar-18

						VALOR SEM DESONERAÇÃO			
6.2.4	CPU006	COMPOSIÇÃO	LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:2	m	119,61	24,45	19,85%	29,30	3.504,57
6.3			PAVIMENTAÇÃO						11.204,54
6.3.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m ²	158,48	1,37	19,85%	1,64	259,91
6.3.2	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ³	158,48	57,62	19,85%	69,06	10.944,63
6.4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						9.374,04
6.4.1	73769/004	SINAPI	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	2,00	1948,69	19,85%	2.335,51	4.671,02
6.4.2	CPU003	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, LED AC, LENTES POLICARBONATO,CORPO EM ALUMÍNIO INJ, 220V, FP0,97, PROT. DPS 10KV, IP65, IK10, TEMP. COR 5700K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 95LM/W, LM79, GAR.5 ANOS, MODELO GL316 G-LIGHT OU SIMILAR, COM SUPORTE.	UNID.	4,00	350,03	19,85%	419,51	1.678,04
6.4.3	83447	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID.	2,00	156,35	19,85%	187,39	374,78
6.4.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	2,00	49,44	19,85%	59,25	118,50
6.4.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	206,24	6,95	19,85%	8,33	1.717,98
6.4.6	CPU005	COMPOSIÇÃO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	76,12	8,92	19,85%	10,69	813,72
6.5			PAISAGISMO						2.703,17
6.5.1	73967/001	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UNID.	4,00	101,36	19,85%	121,48	485,92
6.5.2	COT	COTAÇÃO	BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	UND	5,00	370,00	19,85%	443,45	2.217,25
6.6			LIMPEZA DA OBRA						453,25
6.6.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	158,48	2,39	19,85%	2,86	453,25
7.0			PRAÇA 06						17.187,70
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.866,24
7.1.1	74077/003	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m ²	24,00	5,01	19,85%	6,00	144,00
7.1.2	85424	SINAPI	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m ²	72,00	19,96	19,85%	23,92	1.722,24
7.2			DRENAGEM						3.746,98
7.2.1	CPU001	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m ³	2,38	46,77	19,85%	56,05	133,40

PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DIST. DE PERPETUO DO SOCORRO

LOCALIZAÇÃO: DIST. PERPETUO DO SOCORRO, ALAGOINHA-PE

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI: MARÇO/2018



Data base: mar-18

						VALOR SEM DESONERAÇÃO			
7.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	49,93	33,82	19,85%	40,53	2.023,66
7.2.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	2,87	36,91	19,85%	44,24	126,97
7.2.4	CPU006	COMPOSIÇÃO	LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:2	m	49,93	24,45	19,85%	29,30	1.462,95
7.3			PAVIMENTAÇÃO						1.696,80
7.3.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	24,00	1,37	19,85%	1,64	39,36
7.3.2	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	24,00	57,62	19,85%	69,06	1.657,44
7.4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						9.809,04
7.4.1	73769/004	SINAPI	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	2,00	1948,69	19,85%	2.335,51	4.671,02
7.4.2	CPU003	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, LED AC, LENTES POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, 220V, FP0,97, PROT. DPS 10KV, IP65, IK10, TEMP. COR 5700K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 95LM/W, LM79, GAR.5 ANOS, MODELO GL316 G-LIGHT OU SIMILAR, COM SUPORTE.	UNID.	4,00	350,03	19,85%	419,51	1.678,04
7.4.3	83447	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID.	2,00	156,35	19,85%	187,39	374,78
7.4.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	2,00	49,44	19,85%	59,25	118,50
7.4.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	298,00	6,95	19,85%	8,33	2.482,34
7.4.6	CPU005	COMPOSIÇÃO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	45,31	8,92	19,85%	10,69	484,36
7.5			LIMPEZA DA OBRA						68,64
7.5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	24,00	2,39	19,85%	2,86	68,64
8.0			CANTEIROS 1, 2 E 3						58.099,98
8.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						7.855,39
8.1.1	74077/003	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	110,88	5,01	19,85%	6,00	665,28

PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DIST. DE PERPETUO DO SOCORRO

LOCALIZAÇÃO: DIST. PERPETUO DO SOCORRO, ALAGOINHA-PE

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI: MARÇO/2018



Data base: mar-18

							VALOR SEM DESONERAÇÃO			
8.1.2	85424	SINAPI	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m ²	300,59	19,96	19,85%	23,92	7.190,11	

PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DIST. DE PERPETUO DO SOCORRO

LOCALIZAÇÃO: DIST. PERPETUO DO SOCORRO, ALAGOINHA-PE

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI: MARÇO/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Secretaria
das Cidades

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

Data base: mar-18

						VALOR SEM DESONERAÇÃO			
8.2			DRENAGEM						16.421,19
8.2.1	CPU001	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m³	10,19	46,77	19,85%	56,05	571,15
8.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	217,06	33,82	19,85%	40,53	8.797,44
8.2.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	9,42	36,91	19,85%	44,24	416,74
8.2.4	CPU006	COMPOSIÇÃO	LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:2	m	226,48	24,45	19,85%	29,30	6.635,86
8.3			PAVIMENTAÇÃO						7.236,03
8.3.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	110,88	1,37	19,85%	1,64	181,84
8.3.2	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	110,88	53,08	19,85%	63,62	7.054,19
8.4			PAISAGISMO						701,52
8.4.1	CPU007	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 400MM, PARA PROTEÇÃO DO INTERTRAVADO CONTRA CRESCIMENTO DAS RAÍZES DAS ÁRVORES.	M	4,00	44,97	19,85%	53,90	215,60
8.4.2	73967/001	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UNID.	4,00	101,36	19,85%	121,48	485,92
8.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						25.568,73
8.5.1	73769/004	SINAPI	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00	1948,69	19,85%	2.335,51	14.013,06
8.5.2	CPU003	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, LED AC, LENTES POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, 220V, FP0,97, PROT. DPS 10KV, IP65, IK10, TEMP. COR 5700K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 95LM/W, LM79, GAR.5 ANOS, MODELO GL316 G-LIGHT OU SIMILAR, COM SUPORTE.	UND	12,00	350,03	19,85%	419,51	5.034,12
8.5.3	83447	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	6,00	156,35	19,85%	187,39	1.124,34
8.5.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	6,00	49,44	19,85%	59,25	355,50
8.5.5	CPU005	COMPOSIÇÃO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	135,00	8,92	19,85%	10,69	1.443,15

PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DIST. DE PERPETUO DO SOCORRO

LOCALIZAÇÃO: DIST. PERPETUO DO SOCORRO, ALAGOINHA-PE

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI: MARÇO/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Secretaria das Cidades

Data base: mar-18

						VALOR SEM DESONERAÇÃO			
8.5.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	432,00	6,95	19,85%	8,33	3.598,56
8.6			LIMPEZA FINAL						317,12
8.6.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	110,88	2,39	19,85%	2,86	317,12
9.0			ENTRADA DE ENERGIA						5.059,16
9.1			ENTRADA DE ENERGIA						5.059,16
9.1.1	9540	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UND	3,00	1011,64	19,85%	1.212,45	3.637,35
9.1.2	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	25,00	15,06	19,85%	18,05	451,25
9.1.3	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00	269,94	19,85%	323,52	970,56
			TOTAL GERAL						402.170,49